

## Количествена сметка

по част СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ

за обект: "Възстановяване на мини игрище за футбол, с.Калище, общ.Ковачевци"

№	ВИД СМР	мярка	количество	ед.цена	обща цена
1	2	3	4	5	6
1	Земни работи				
1.1	Машинен изкоп в земни почви с прехвърляне до 3м хоризонтално 20см	м3	156.00		
1.2	Ръчен насип и уплътняване	м3	129.00		
2	Кофражни работи				
2.1	Изпълняване на кофраж за фундаменти	м2	56.00		
3	Армировъчни работи				
3.1	Армировка стомана В500В средна сложност за монолитни фундаменти	кг	3480.00		
3.2	Доставка и монтаж на анкерни болтове, гайки и шайби М16, L=530мм	бр.	96.00		
4	Бетонови работи				
4.1	Разбиване на бетон	м3	1.00		
4.2	Доставка и полагане на Бетон С8/10 за подложен бетон	м3	6.00		
4.3	Доставка и полагане на Бетон С25/30, min XC2 за фундаменти	м3	22.00		
5	Други				
5.1	Демонтаж на оградни пана	бр.	24.00		
5.2	Демонтаж на стоманени стойки за ограда	бр.	78.00		
5.3	Възстановяване на връзките между металните стойки и опорните плочи	бр.	24.00		
5.4	Монтаж на стоманени стойки за ограда	бр.	24.00		
5.5	Монтаж на оградни пана	бр.	78.00		
5.6	Доставка и монтаж на ролки за предпазна мрежа	бр.	112.00		
5.7	Въже за качване и сваляне на предпазната мрежа	м	840.00		

Изготвил:

/инж.М.Барзов/